



Legende Wandbaustoffe

- Verblendschalenmauerwerk nach DIN 1053 T1, Pkt. 8.4.3.3 (mit Luftschicht und Dämmung) bzw. Verblendschalenmauerwerk nach DIN 1053 T1 Pkt. 8.4.3.5 (mit Putzschicht auf der Außenseite der Innenwand)
- Innensichtmauerwerk aus KS Vb - 20 - 2,8 - 2 DF d = 115 bzw. 240 mm
- Poroton-T-Plansteine d = 36,5 cm, 24 cm, 17,5 cm, 11,5 cm mit Dünnbettkleber bzw. Mörtel
- Wärmedämmung aus Mineralfilz-Faserdämmplatten Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030 d = 80 mm
- Beton B 25, bewehrt

Legende/Abkürzungen

- RS Rolladenkastensturz "rekord 2000/36"
- SR Sturz "Röben"
- FR Fertigteilsturz Fensterbank "Röben" Fertigteil
- SU Sturz KS-U-Schalen monolithischer Sturz
- Sp Sturz Poroton-Flachstürze
- SZ Sturz aus Ziegelmauerwerk Scheitrecht gemauert
- T Türen/Tore
- F Fenster
- F1 Fuge im Verblendmauerwerk (illmod-Fugenband)
- F2 Fuge zwischen Putzschale und Verblendmauerwerk
- AR Abwasser Regenfallrohr
- Putzschiene (weiß) sh. Ausbau-Projekt
- OF Rohbaukonstruktion
- OF Ausbaukonstruktion

Raumprogramm

Raum-Nr.	Bezeichnung	Fläche (m²)
001	Treppenraum	6,60
002	Hauswirtschaftsraum	16,75
003	Fitneß-Raum	20,35
004	Bad	4,88
005	Hobbyraum	26,37
006	Abstellraum	1,92
007	Gartengeräteraum	17,38
Nettofläche		94,25 m²

ALLE MASSANGABEN SIND AM BAU ZU PRÜFEN!
UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANVERFASSER SOFORT ZU MELDEN. BEI NICHTBEACHTUNG HAFTET DER AUSFÜHRENDE!

d			
c			
b			
a	POROTON-U-Schalen	13.9.94	<i>[Signature]</i>
Index	Änderungen	Datum	Arch./Ing.

± 0.00m = OKF-EG = 75.25mHN

BAUPLAN CONSULT GmbH
 Architektur- u. Ingenieurbüro Neubrandenburg Tel. 44 75 - 0

Bauvorhaben	Einfamilienhaus Lindenberg - Süd	Abt.-Ltr.:	<i>[Signature]</i>
Bauherr	Familie Koch	Arch./Ing.:	<i>[Signature]</i>
Bezeichnung	GRUNDRISS KG	Zechn./Teilkonstr.:	
Proj.-Nr.:	936.4.007.3	Datum:	15.07.94
Maßstab:	M 1:50	Bl.-Größe:	42x80
Bl.-Nr.:	2a	DIE ZEICHNUNG DARF NICHT OHNE ZUSTIMMUNG DES URHEBERS VERVIELFÄLTIGT, NACHGENUTZT ODER AN UNBETRIEBTE WEITERGEREICHT WERDEN!	